

御 見 積 書

見積No. K-20260717-01

発行日 2026年7月17日

株式会社LIXILトータルサービス 御中

ご担当：佐藤 保彦 様 ((株)エスペラント開発様 物件)

有限会社 光和工業

代表取締役 佐藤 広顕

〒981-3628 宮城県黒川郡大和町杜の原1-10-1

TEL 022-358-6092 FAX 022-358-8244



下記の通りお見積り申し上げます。

件 名	雨樋補修工事
工事場所	仙台市太白区ひより台9-10
工 期	御発注後、部材納期 約2週間。施工は9月中の1日（日程は別途調整）
有効期限	発行日より30日間
支払条件	工事完了・検収後、翌月末日までに銀行振込

御見積金額 ￥107,800 - (税込)

No.	工事項目・仕様	数量	単位	単価	金額
1	施工費一式（大屋根集水部補修・下屋出隅コーナー材取付・軒樋入替2箇所〔既存撤去含む〕）※高所作業につき2名施工	1	式		60,000
2	軒とい エスロン ライナートップX70U L=3,600	2	本	9,000	18,000
3	出ずみ（出隅コーナー） X70U	1	個	2,500	2,500
4	副資材一式（のき継手・止まり・接着剤・金具・コーキング）	1	式		6,000
5	廃材処分費（撤去樋・端材）	1	式		3,000
6	諸経費（車両・燃料・消耗品）	1	式		9,000
7	出精値引き				▲500
小 計					98,000
消費税（10%）					9,800
合 計					107,800

【備考】

1. 使用部材：積水化学工業 エスロン雨とい「ライナートップX70U」。色は現地の既存樋と照合のうえ確定いたします。
2. 部材数量は現地確認後に確定します。定尺長さの不足等により数量が変動した場合は差額精算とさせていただきます。
3. 簡易足場は本見積に含みません。現地状況により必要と判断された場合は別途お見積りいたします。
4. 既存吊金具の劣化等により交換範囲が拡大する場合は、事前協議のうえ追加費用をご相談させていただきます。
5. 工事範囲：(1)大屋根集水部補修 (2)下屋出隅コーナー材取付 (3)軒樋入替2箇所（既存撤去・処分含む）。上記以外の補修は含みません。
6. 天候（降雨・強風）により作業日程が変更となる場合があります。